

Przedmiar robót DPS Rędzińska 66/68

Inwestor : Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 123.70	m2 m2	123.700	123.700
2	ZKNR C-2 0601-08 analogia	Przygotowanie podłoża cementowego ; szpachlowanie 15	m2 m2	15.000	15.000
3	ZKNR C-2 0603-01	Gruntowanie przygotowanie podłoża - impregnowanie, wzmacnianie Krotność = 2 123.70	m2 m2	123.700	123.700
4	ZKNR C-2 0605-03 analogia	Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm 123.70	m2 m2	123.700	123.700
5	ZKNR C-2 0601-04 analogia	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa, szpachlowanie przy ramce 160.60	m2 m2	160.600	160.600
6	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładziny na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładziny z tworzyw sztucznych 123.70	m2 m2	123.700	123.700
7	ZKNR C-2 0609-03	Klejenie wykładziny heterogenicznych na przygotowanym podłożu, mocowanie wykładziny rulonowej PCV 123.70	m2 m2	123.700	123.700
8	ZKNR C-2 0609-02	Klejenie wykładziny na przygotowanym podłożu. Nałożenie kleju 123.70	m2 m2	123.700	123.700

Kierownik
Zespołu Technicznego

Wojciech Mita