

Usługa malowania pomieszczeń
służących do realizacji projektu wraz z
zakupem materiałów i akcesoriów oraz
dostosowania łazienki wraz z
montażem drzwi i armatury sanitarnej
dla zadania nr 2 „Utworzenie i
wyposażenie miejsc realizacji usług
wsparcia krótkoterminowego w formie
pobytu całodobowego w MCUS DPS
przy ul. Karmelkowej 25 (2 miejsca)

ul. Karmelkowa 25

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45211310-5	Roboty budowlane w zakresie łazienek
45442100-8	Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI: Usługa malowania pomieszczeń służących do realizacji projektu wraz z zakupem materiałów i akcesoriów oraz dostosowania łazienki wraz z montażem drzwi i armatury sanitarnej dla zadania nr 2 „Utworzenie i wyposażenie miejsc realizacji usług wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego w MCUS DPS przy ul. Karmelkowej 25 (2 miejsca)

ADRES INWESTYCJI: ul. Karmelkowa 25

NAZWA INWESTORA: Miejskie Centrum Usług Socjalnych

ADRES INWESTORA: ul. Mączna 3 , 54-131 Wrocław

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Katarzyna Bajak

DATA OPRACOWANIA: 15.10.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

15.10.2024

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Pokoje 45, 47			
1 d.1	KNNR-W 3 1002-06		Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		
			{sufity} 12,95 + 5,61 + 12,66	m2	31,220	
			{ściany} 4,00 * 2,84 + 3,00 * 2,84 + 3,24 * 2,84 + 1,14 * 1,50 + 4,00 * 2,84 + 3,00 * 2,84 + 3,17 * 2,84 + 1,14 * 1,50 + 0,70 * 2,84 * 2 + 0,40 * 2,84 * 2 + 0,60 * 2,84 + 1,05 * 2,84 + 0,50 * 2,84	m2	73,738	
					RAZEM	104,958
2 d.1	KNNR 2 0903-03		Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m2		
			poz.1	m2	104,958	
					RAZEM	104,958
3 d.1	KNNR 2 1401-05		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2		
			poz.1	m2	104,958	
					RAZEM	104,958
4 d.1	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
			poz.1	m2	104,958	
					RAZEM	104,958
2			Remont łazienki			
5 d.2	KNNR 3 0801-04		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
			6,49	m2	6,490	
					RAZEM	6,490
6 d.2	KNNR-W 3 0614-05		Rozebranie okładziny ściennej	m2		
			1,52 * 2,00 + 2,36 * 2,00 * 2 + 1,11	m2	13,590	
					RAZEM	13,590
7 d.2	KNNR-W 3 1002-06		Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		
			{ściany} 2,75 * 0,84 + 2,36 * 0,84	m2	4,292	
			{sufit} 2,36 * 2,75	m2	6,490	
					RAZEM	10,782
8 d.2	KNR 4-01 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1,00 * 2,10	szt.	2,100	
					RAZEM	2,100
9 d.2	KNR 0-39 0114-01		Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2		
			poz.5	m2	6,490	
					RAZEM	6,490
10 d.2	KNR AT-12 0401-04		Izolacja z folii uszczelniającej wraz z taśmą uszczelniająca	m2		
			poz.5	m2	6,490	
					RAZEM	6,490
11 d.2	KNR 2-02 1118-01		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
			poz.5	m2	6,490	
					RAZEM	6,490
12 d.2	KNNR 2 1208-01 + KNNR 2 1208-02		Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych,	m2		
			poz.5	m2	6,490	
					RAZEM	6,490

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	NNRNKB 202 2805-05		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
			poz.5	m2	6,490	
					RAZEM	6,490
14	KNNR 2 0803-02		Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		
			poz.6	m2	13,590	
					RAZEM	13,590
15	KNNR 2 0903-03		Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie pod malowanie	m2		
			poz.7	m2	10,782	
					RAZEM	10,782
16	KNNR 2 1402-03		Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie	m2		
			poz.7	m2	10,782	
					RAZEM	10,782
17	KNR-W 2-02 1026-01		Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		
			2,00 * 1,00	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
18	KNR-W 2-02 1022-01 analogia		Dostawa i montaż drzwi przesuwnych	m2		
			2,10 * 1,00	m2	2,100	
					RAZEM	2,100
19	d.2 kalk. własna		Dostawa i montaż - poręcz ścienna uchylna	szt		
			6,00	szt	6,000	
					RAZEM	6,000
20	d.2 kalk. własna	ST 00	Dostawa i montaż - Podajnik ręczników papierowych	szt		
			1,00	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
21	d.2 kalk. własna	ST 00	Dostawa i montaż - Dozownik mydła, ścienny,	szt		
			1,00	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
22	d.2 kalk. własna	ST 00	Dostawa i montaż - pojemnik na papier toaletowy	szt		
			1,00	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
23	d.2 kalk. własna	ST 00	Dostawa - Kosz na śmieci	szt		
			1,00	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
24	d.2 kalk. własna	ST 00	Dostawa i montaż - Podajnik do ręczników	szt		
			1,00	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
25	d.2 KNNR 8 0122-04		Demontaż baterii umywalkowej	szt		
			1,00	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
26	d.2 KNNR 8 0225-03		Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
			1,00	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
27	d.2 KNNR 8 0225-05		Demontaż ustępu z miską porcelanową	kpl.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1,00	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
28 d.2	KNNR 8 0224-01		Demontaż wpustu podłogowego	szt		
			1,00	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
29 d.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 15 km wraz z utylizacja	m3		
			4,00	m3	4,000	
					RAZEM	4,000
30 d.2	KNR-W 2-15 0230-02		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem dla niepegnosprawnych	kpl.		
			1,00	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
31 d.2	kalk. własna		Dostawa i montaz lustra uchylnego	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
32 d.2	KNR-W 2-15 0232-02		Brodziki natryskowe pod zabudowe pod plytkowa 1,00x0,90	kpl.		
			1,00	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
33 d.2	KNNR 4 0211-01		Dodatki za wykonanie podejsc odpływowych z PVC o sr. 50 mm o polaczeniach wciskowych	szt.		
			{umywalka} 1,00	szt.	1,000	
			{brodzik} 1,00	szt.	1,000	
					RAZEM	2,000
34 d.2	KNNR 4 0211-03		Dodatki za wykonanie podejsc odpływowych z PVC o sr. 110 mm o polaczeniach wciskowych	szt.		
			{wc} 1,00	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
35 d.2	KNNR 4 0137-01		Baterie umywalkowe - z wylewka prysznicowa	szt.		
			1,00	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
36 d.2	KNNR 4 0137-08		Baterie natryskowe z natryskiem	szt.		
			{ przy brodziku } 1,00	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
37 d.2	KNNR 4 0218-01		Wpusty sciekowe	szt.		
			1,00	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
38 d.2	KNNR 4 0116-01		Dodatki za podejscia doplywowe do baterii	szt.		
			{umywalka} 2,00	szt.	2,000	
			{brodzik} 2,00	szt.	2,000	
			{WC} 1,00	szt.	1,000	
					RAZEM	5,000
39 d.2	KNNR 4 0211-02		Dodatki za wykonanie podejsc odpływowych z PVC o sr. 75 mm o polaczeniach wciskowych	szt.		
			{podejscie do umywalki WC } 1,00	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
40 d.2	KNNR 4 0135-01		Zawory czerpalne o sr. nominalnej 15 mm	szt.		
			{umywalka} 2,00	szt.	2,000	
			{brodzik} 2,00	szt.	2,000	
			{WC} 1,00	szt.	1,000	
					RAZEM	5,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	ST 06	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
			1,00	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
42 d.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-02	ST 06	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
			1,00	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
43 d.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-05	ST 05	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane za ścianą licową	kpl.		
			1,00	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3			Wymiana drzwi wewnętrznych w pokojach 45 i 47			
44 d.3	KNR 4-01 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			2,00	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
45 d.3	KNR-W 2-02 1026-01		Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		
			2,00 * 1,00 * 2	m2	4,000	
					RAZEM	4,000
46 d.3	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
			2,00 * 1,00 * 2	m2	4,000	
					RAZEM	4,000