

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlano-instalacyjna polegająca na demontażu, montażu wraz z dostawą drzwi przeciwpożarowych przeszkolonych EI60 oraz montażu wraz z dostawą elektrotrzymaczy do drzwi przeciwpożarowych, wraz z robotami przygotowawczymi, towarzyszącymi i porządkowymi, na potrzeby Domów Pomocy Społecznej funkcjonujących w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, w tym:

Poz. 1) Demontaż, montaż wraz z dostawą drzwi przeciwpożarowych przeszkolonych EI60 w ilości 3 szt., na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy **ul. Karmelkowej 25**, funkcjonującego w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3;

Poz. 2) Montaż wraz z dostawą elektrotrzymaczy do drzwi przeciwpożarowych w ilości 10 szt., na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy **ul. Karmelkowej 25**, funkcjonującego w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3;

Poz. 3) Montaż wraz z dostawą elektrotrzymaczy do drzwi przeciwpożarowych w ilości 14 szt., na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy **ul. Mącznej 3**, funkcjonującego w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3;

W skład ww. pozycji przedmiotu zamówienia wchodzi również: wszelkie prace budowlane, stolarskie, porządkowe, jak również robocizna oraz wszelkie prace projektowe niezbędne do wykonania zamówienia tj. projekt instalacji elektrycznej oraz inne prace projektowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, jak również wszelkie odbiory prac np. instalacji elektrycznej, instalacji ppoż jeśli będą wymagane przepisami prawa oraz wszelkie ewentualne dodatkowe materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Ad Poz. 1 - Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia Poz. 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana trzech drzwi przeciwpożarowych mieszczących się na oddziałach IE, II, wejście na korytarz do administracji.

Opis stolarki:

1/ Drzwi jednoskrzydłowe o szerokości przejścia minimum 1200 mm i wysokości w świetle przejścia 2000 mm, przeszklenie 1030 x 1170 mm – 2 szt.

Drzwi jednoskrzydłowe o szerokości przejścia minimum 1000 mm i wysokości w świetle przejścia 2000 mm, przeszklenie 830 x 900 mm – 1 szt.

2/ Drzwi wewnątrzlokalowe, przeciwpożarowe, dymoszczelne, klasa odporności ogniowej EI 60.

3/ Drzwi aluminiowe z wypełnieniem materiałem przeciwpożarowymi, przeznaczone do pracy intensywnej w budynkach użyteczności publicznej.

4/ Drzwi wyposażone w:

- pojedynczy atestowany zamek z wkładką patentową;
- nawierzchniowy samozamykacz ramieniowy do drzwi przeciwpożarowych;
- obustronną klamkę ze stali nierdzewnej na szyldzie wzdłużnym;
- systemowe osłony na zawiasy w kolorystyce drzwi;
- zawiasy drzwiowe wzmocnione z pełną regulacją;
- wzmocnienie pod nawierzchniowy samozamykacz i elektrotrzymacz;
- wyposażone w uszczelkę automatycznie opadającą;

5/ Drzwi przeciwpożarowe powinny być oznakowane z dwóch stron odpowiednimi tabliczkami informacyjnymi, określającymi stopień odporności oraz dymoszczelność elementu.

6/ Przed przystąpieniem do złożenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej;

Montaż stolarki:

Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić przez Wykonawcę dokładne rozeznanie z warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia i ocenić czy zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania robót.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że dotychczasowe ściany działowe nie spełnią właściwej odporności ogniowej należy przez Wykonawcę dostosować je do obowiązujących wymagań.

Montaż stolarki budowlanej należy przeprowadzić przez Wykonawcę zgodnie z aprobatą techniczną producenta zapewniając pożądaną odporność ogniową instalowanych przegród z zachowaniem parametrów dymoszczelności. Po ostatecznym zamontowaniu drzwi przez Wykonawcę należy wykonać przez Wykonawcę zabudowę otworów, wykonać ich obróbkę, uzupełnić ewentualne ubytki i powłoki tynku na ścianach i podłodze.

Przed przystąpieniem do zamontowania stolarki ppoż. Wykonawca potwierdzi kolorystykę u Zamawiającego.

Drzwi Wykonawca montuje w czynnym obiekcie, Zamawiający nie zezwala na możliwość zablokowania podczas prac przejścia dla ruchu pieszego.

Dodatkowo:

W skład ww. pozycji przedmiotu zamówienia wchodzi również: wszelkie prace budowlane, stolarskie, porządkowe, jak również robocizna oraz wszelkie prace projektowe niezbędne do wykonania zamówienia tj. projekt instalacji elektrycznej oraz inne prace projektowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, jak również wszelkie odbiory prac np. instalacji elektrycznej, instalacji ppoż jeśli będą wymagane przepisami prawa oraz wszelkie ewentualne dodatkowe materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Ad Poz. 2 oraz Poz. 3 - Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia Poz. 2, Poz. 3

Elektrotrzymacze do drzwi wewnętrznych, przeciwpożarowych;

- zasilanie prądem 20V;
- siła trzymania dostosowane do drzwi ppoż. jednoskrzydłowych, przeszkolonych, albuminowych o szerokości przejścia 1200 mm i wysokości 2000 mm;
- sposób montażu w zależności od usytuowania drzwi – montaż ścienny, w miejscach gdzie warunki na to nie pozwalają montaż podłogowy;
- elektrotrzymacze o wytrzymałej budowie dostosowane do obiektów użyteczności publicznej;
- elektrotrzymacze z regulacją ustawienia płytki;
- wbudowany przycisk zwalniający umożliwiający ręczne zamykanie drzwi w dowolnym momencie;
- doprowadzenie instalacji elektrycznej i wpięcie o istniejącej instalacji ppoż;
- przed przystąpieniem do złożenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej;

Dodatkowo:

W skład ww. pozycji przedmiotu zamówienia wchodzi również: wszelkie prace budowlane, stolarskie, porządkowe, jak również robocizna oraz wszelkie prace projektowe niezbędne do wykonania zamówienia tj. projekt instalacji elektrycznej oraz inne prace projektowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, jak również wszelkie odbiory prac np. instalacji elektrycznej, instalacji ppoż jeśli będą wymagane przepisami prawa oraz wszelkie ewentualne dodatkowe materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.