

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pętla nr1			
1	KNR AL-01 d.1 0401-01	Demontaż demolacyjny czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu 78	szt. szt.	 78.000	
				RAZEM	78.000
2	KNR AL-01 d.1 0403-01	Demontaż demolacyjny gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek 78	szt. szt.	 78.000	
				RAZEM	78.000
3	KNR AL-01 d.1 0402-02	Demontaż demolacyjny ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR AL-01 d.1 0113-03	Demontaż demolacyjny modułu do 4 adresów 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR AL-01 d.1 0402-02	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR AL-01 d.1 0403-01	Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek 78	szt. szt.	 78.000	
				RAZEM	78.000
7	KNR AL-01 d.1 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu 78	szt. szt.	 78.000	
				RAZEM	78.000
8	KNR AL-01 d.1 0113-03	Montaż modułu do 4 adresów 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR AL-01 d.1 0603-08	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów 1	lin. lin.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR AL-01 d.1 0604-05	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 120 elementów liniowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Pętla nr2			
11	KNR AL-01 d.2 0403-01	Demontaż demolacyjny gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek 120	szt. szt.	 120.000	
				RAZEM	120.000
12	KNR AL-01 d.2 0402-02	Demontaż demolacyjny ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR AL-01 d.2 0401-01	Demontaż demolacyjny czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu 120	szt. szt.	 120.000	
				RAZEM	120.000
14	KNR AL-01 d.2 0113-03	Demontaż demolacyjny modułu do 4 adresów 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR AL-01 d.2 0402-02	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNR AL-01 d.2 0113-03	Montaż modułu do 4 adresów 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR AL-01 d.2 0403-01	Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek 120	szt. szt.	 120.000	
				RAZEM	120.000
18	KNR AL-01 d.2 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu 120	szt. szt.	 120.000	
				RAZEM	120.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR AL-01 d.2 0603-08	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów	lin.		
		1	lin.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR AL-01 d.2 0604-05	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 120 elementów liniowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Pętla nr3			
21	KNR AL-01 d.3 0401-01	Demontaż demolacyjny czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu	szt.		
		93	szt.	93.000	
				RAZEM	93.000
22	KNR AL-01 d.3 0403-01	Demontaż demolacyjny gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek	szt.		
		93	szt.	93.000	
				RAZEM	93.000
23	KNR AL-01 d.3 0402-02	Demontaż demolacyjny ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
24	KNR AL-01 d.3 0402-02	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
25	KNR AL-01 d.3 0403-01	Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek	szt.		
		93	szt.	93.000	
				RAZEM	93.000
26	KNR AL-01 d.3 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu	szt.		
		93	szt.	93.000	
				RAZEM	93.000
27	KNR AL-01 d.3 0603-08	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów	lin.		
		1	lin.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR AL-01 d.3 0604-05	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 120 elementów liniowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Pętla nr4			
29	KNR AL-01 d.4 0401-01	Demontaż demolacyjny czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu	szt.		
		82	szt.	82.000	
				RAZEM	82.000
30	KNR AL-01 d.4 0403-01	Demontaż demolacyjny gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek	szt.		
		82	szt.	82.000	
				RAZEM	82.000
31	KNR AL-01 d.4 0402-02	Demontaż demolacyjny ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
32	KNR AL-01 d.4 0402-02	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
33	KNR AL-01 d.4 0403-01	Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek	szt.		
		82	szt.	82.000	
				RAZEM	82.000
34	KNR AL-01 d.4 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu	szt.		
		82	szt.	82.000	
				RAZEM	82.000
35	KNR AL-01 d.4 0603-08	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów	lin.		
		1	lin.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR AL-01 d.4 0604-05	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 120 elementów liniowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Pętla z drugiej centrali			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR AL-01 d.5 0401-01	Demontaż demolacyjny czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu 29	szt. szt.	 29.000	
				RAZEM	29.000
38	KNR AL-01 d.5 0403-01	Demontaż demolacyjny gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek 29	szt. szt.	 29.000	
				RAZEM	29.000
39	KNR AL-01 d.5 0402-02	Demontaż demolacyjny ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
40	KNR AL-01 d.5 0402-02	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
41	KNR AL-01 d.5 0403-01	Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek 29	szt. szt.	 29.000	
				RAZEM	29.000
42	KNR AL-01 d.5 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu 29	szt. szt.	 29.000	
				RAZEM	29.000
43	KNR AL-01 d.5 0603-07	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adresów 1	lin. lin.	 1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR AL-01 d.5 0604-02	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów liniowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6		Wymiana centrali			
45	KNR AL-01 d.6 0102-01	Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR AL-01 d.6 0109-02	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR AL-01 d.6 0105-01	Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekaźnikowa do 4 wejść/wyjść 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1775.3300	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- stawa- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny	
1.	Akumulator 12V 18Ah	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00						
2.	Centrala z wyświetlaczem	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00						
3.	Czujka CUBUS MTD533	szt	402.000 0		402.000 0	0.00	0.00						
4.	gniazdo USB501	szt	402.000 0		402.000 0	0.00	0.00						
5.	karta sieciowa central	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00						
6.	Moduł monitorująco - sterujący w obudowie	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00						
7.	Przycisk ROP MCP	szt	36.0000		36.0000	0.00	0.00						
RAZEM													

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta	m-g	0.9500	0.00	0.00
2.	przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta	m-g	3.8000	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł